

Allegato e)

Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento delle opere di miglioramento sismico al 60% del fabbricato adibito ad uso foresteria ex
LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE - OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto (cognome e nome)

in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico *

Oppure (in caso di R.T.I. non ancora costituita)

Il/Il sottoscritto/i:

Marca da
bollo 16,00
€**

(cognome e nome) Legale rappresentante dell'operatore economico

(cognome e nome) Legale rappresentante dell'operatore economico

(cognome e nome) Legale rappresentante dell'operatore economico

(cognome e nome) Legale rappresentante dell'operatore economico

PRESENTA/PRESENTANO la seguente offerta:

ID	ART.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UM	QUANTITÀ PROGETTO	OFFERTA	IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE	IMPORTO
1	B01064 - Piz RER	DEMOLIZIONE COPERTURA Rimozione totale di manto di copertura	mq	217,62				
2	B01067a - Piz RER	DEMOLIZIONE COPERTURA Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto	mc	10,80				
3	B01055 - Piz RER	DEMOLIZIONE TAVELLONI SOTTOTETTO Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata	mc	9,55				
4	B01125 - Piz RER	CALO IN BASSO Tiro in alto o calo in basso di materiali	mc	63,87				



		TRASPORTO A DISCARICA							
5	B01120 - Piz RER	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta	mc	228,42					
		ONERI DI DISCARICA							
6	D15125 - Piz LOMBAR	Oneri di discarica	mc	228,42					
		STRUTTURA IN LEGNO NUOVA COPERTURA							
7	A07007b - Piz RER	Struttura prefabbricata in legno lamellare	mcc	8,26					
		STRUTTURA IN LEGNO NUOVA COPERTURA							
8	A07012 - Piz RER	Tavolato in legno di abete a vista	m ²	435,24					
		PROTEZIONE CON GUAINA DELLE TESTE							
9	NP01	Protezione con guaina teste delle travi	cad	50,00					
		PICCOLA FERRAMENTA							
10	A17007 - Piz RER	Piccola ferramenta	kg	282,59					
		DEMOLIZIONE FODERA MURARIA							
11	B01004b - Piz RER	Demolizione di muratura di qualsiasi genere	m ²	13,86					
		TAGLIO DI SUPERFICI PIANE							
12	B01011e - Piz RER	Taglio di superfici piane	m	13,99					
		RINGROSSO PARETI E RIPRISTINO MURATURA							
13	B02002b - Piz RER	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero	mc	17,63					
		RIMOZIONE INTONACO							
14	B01024 - Piz RER	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro	m ²	41,97					
		RIPRISTINO MASSETTO							



15	A15001 - Piz RER	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico	mq	7,00				
		RIPRISTINO PAVIMENTO						
16	A15022b - Piz RER	Pavimento di gres rosso	mq	7,00				
		FORNITURA E POSA IN OPERA TRALICCIO H 100mm						
17	NP02	Fornitura e posa di traliccio prefabbricato tipo "Murfor" H 100 mm	m	69,75				
		FORNITURA E POSA IN OPERA TRALICCIO H 200mm						
18	NP03	Fornitura e posa di traliccio prefabbricato tipo "Murfor" H 200 mm	m	15,00				
		CORDOLI IN C.A. DI COPERTURA						
19	A03019a- Piz RER	Conglomerato cementizio preconfezionato	mc	10,47				
		CORDOLI IN C.A. DI COPERTURA						
20	A03029- Piz RER	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio						
	20.A	diametro 8 mm	kg	568,08				
	20.B	diametro 14 + 30 mm	kg	881,83				
21	A03024b - Piz RER	CORDOLI IN C.A. DI COPERTURA						
		Casseforme rette o centinate	mq	125,25				
22		INGHISAGGI						
	B02027a- Piz RER	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata	cad	503,00				
23		MANTO IMPERMEABILE						
	NP04	membrana bitume elastoplastomerica	mq	261,14				
		NUOVI COPPI DI COPERTURA						




24	A07016b - Piz RER	Manto di copertura a tegole in laterizio	mq	76,17				
25	E.40.85 - Piz VENETO	Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi	mq	141,45				
		LINEA VITA						
26	A07064c - Piz RER	Dispositivo anticaduta in classe C	m	1,00				
		NUOVA LATTONERIA						
27	A07072c - Piz RER	Canali di gronda, converse e scossaline	m	63,36				
		NUOVI DISCENDENTI						
28	A07081c - Piz RER	Discendenti montati in opera compreso prezzi speciali	m	26,00				
		NUOVI COLLARI						
29	A07083a - Piz RER	Collari per sostegno di discendenti	cad	12,00				
		CORNICE IN POLISTIROLO						
30	NP05	Cornice in polistirolo estruso.	m	63,36				
		GRU A TORRE						
36	A.01.02.04 .08.02.02 - Piz	Gru a torre ad azionamento elettrico	mease	4,00				
		GRU A TORRE						
37	A.01.02.04 .08.02.02 - Piz	Montaggio e smontaggio eseguito da personale specializzato	ora	48,00				
		BASAMENTO PER GRU A TORRE						
38	A01001a - Piz RER	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici	mc	9,00				
39	A03018a - Piz RER	Conglomerato cementizio preconfezionato per opere di fondazione	mc	10,00				



40	A03020a - Piz RER	Casseforme rette o centinate per opere di fondazione	mq	10,00				
41	A03029d - Pre RER	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diam 12mm	kg	443,90				
42	A08005a - Piz RER	INTONACO PER ESTERNO Intonaco civile per esterni su pareti verticali	mq	78,00				
43	A08043a - Piz RER	ARMATURA INTONACI Armatura di intonaci con rete in fibra di vetro peso 80 g/mq	mq	52,00				
44	A20012a - Piz RER	TINTEGGIATURA ESTERNO Tinteggiatura con idropittura su superfici esterne:	mq	78,00				
45	A08004a - Piz RER	INTONACO PER INTERNO Intonaco civile per interni su pareti verticali	mq	71,67				
46	NP09	ANTISFONDELLAMENTO Controsoffitto antisfondellamento	mq	367,27				
47	B01058b - Piz RER	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO Demolizione di controsoffitti in genere	mq	142,88				
48	B01125 - Piz RER	CALO IN BASSO Tiro in alto o calo in basso di materiali	mc	14,29				
49	A20011a - Piz RER	TINTEGGIATURA INTERNA Tinteggiatura con idropittura traspirante	mq	438,94				
50	B02024 - Piz RER	CATENE Fornitura e posa in opera di catene in acciaio	kg	102,10				
		PERFORAZIONE MURATURA						



48	B02018b - Piz RER	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm)	m	4,20				
		CARPENTERIA METALLICA						
51	A17005 - Piz RER	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione	kg	1078,71				
		ZINCATURA						
52	A17054 - Piz RER	Zincatura di prodotti in acciaio	kg	1754,22				
		CANNA FUMARIA						
53	NP06	Rimozione e Riposizionamento di canna fumaria	corpo	1,00				
		TELO DI PROTEZIONE						
54	NP07	Telo di protezione	mq	197,73				
		NUOVI ARCHITRAVI PASSAGGI SOTTOTETTO						
55	B02031 - Piz RER	Sostituzione di architravi di porte e finestre	m	7,00				
		INTERVENTI DI CUCI-SCUCI						
56	B02006a - Piz RER	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie	m	1,96				
		SPOSTAMENTO PUNTI LOCE						
57	NP10	Spostamento dei punti luce ed assistenza	a corpo	1,00				
		RICOLLOCAMENTO INFISSI						
58	B02077 - Piz RER	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni	mq	3,36				
		ASSISTENZA IMPIANTISTICA						
59	B02077 - Piz RER	Assistenza per spostamento di impianti termici-idraulici	a corpo	1,00				
		FINESTRA A COPERTO PER MANUTENZIONE TETTO						
60	NP11	Uscita per manutenzione tetti manual	a corpo	1,00				



TOTALE 1 - IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA E DEI LAVORI IN ECONOMIA									
OPERE IN ECONOMIA NON SOGGETTE A RIBASSO									
ECO	Lavori da liquidare in economia con riferimento al prezzo della manodopera della CCIAA di Ferrara incrementata di SG. 15% e	in economia					€ 525,36		€ 525,36
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO									
	PONTEGGIO								
N04052 - Piz RER	Ponteggio completo, per noleggio fino a quattro mesi	mq		2931,50			€ 2,01		€ 5.892,32
	PONTEGGIO								
N04055 - Piz RER	Scale per ponteggi da cantiere per ogni mese di noleggio	m		24,00			€ 36,58		€ 877,92
	PONTEGGIO								
N04055 - Piz RER	Scale per ponteggi da cantiere per ogni mese di noleggio	m		24,00			€ 36,58		€ 877,92
	PIANO DI LAVORO COPERTURA								
F01102a - Piz RER	Noleggio di piano di lavoro per i primi 30 giorni	mq		87,75			€ 4,67		€ 409,79
	PIANO DI LAVORO COPERTURA - MESI SUCCESSIVI								
F01102b - Piz RER	Piano di lavoro per ogni mese o frazione di mese successivo	mq		175,50			€ 1,55		€ 272,03
TOTALE 2 - IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA E DEI LAVORI IN ECONOMIA									
TOTALE 3 - IMPORTO AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA E DEI LAVORI IN ECONOMIA (TOTALE 1+2)									
€ 8.855,33									



RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

Calcolato secondo la seguente formula: [(€ 152.900,94 - TOTALE 1 / € 152.900,94] X 100

*(in cifre: espresso con 3 cifre decimali)**(in lettere)***ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE, INERENTI AI RISCHI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' DELLA PROPRIA IMPRESA, INCLUSI NELL'IMPORTO OFFERTO.**

Luogo e data

Firma*

* Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico, a pena di esclusione, è necessario presentare all'Università, in originale o copia conforme, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.

** Applicare una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 (quattro) facciate.

